

**Ambrózfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületi előterjesztés**

2026. február 17.


Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a 6916 Ambrózfalva, Áchim András u. 10. „feszültségpanasz” szolgáltatás minőség javítás tárgyú beruházási munkához

Előterjesztő: Nagy Szabolcs, polgármester

Ügyiratszám: Af/134-1/2026.

Melléklet: 1 db műszaki leírás

Készítette: Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jogi csoportjának vezetője


.....
dr. Dohány-Szilágyi Tímea
jogi csoportvezető


A döntéshozatal módja: egyszerű / minősített többség

Véleményezésre megküldve: -

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Nagy Szabolcs
polgármester



Ambrózfalva Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz: Af/134-1/2026.

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a 6916 Ambrózfalva, Áchim András utca 10. „feszültségpanasz”, szolgáltatás minőség javítás tárgyú beruházási munkához
Melléklet: műszaki leírás

Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ambrózfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

A Délvill Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29, felelős tervező: Bohus András), az MVM Démász Áramhálózati Kft. megbízásából eljáró tervező cég közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Ambrózfalva Község Önkormányzatához a **„6916 Ambrózfalva, Áchim András utca 10. „feszültségpanasz”, szolgáltatás minőség javítás”** tervezési, kivitelezési munkáihoz.

Tárgyi munkálat során egyrészt új közcélú villamos hálózat létesítésére, másrészt a meglévő kifestőtűltetésű hálózatok rekonstrukciójára és a kifestőtűltetésű hálózaton új körzethatárok kialakítására kerülne sor. A becsatolt engedélyezési terv alapján (munkaszám azonosító: DV-T24/650) önkormányzati kezelésben lévő zöldterület, aszfaltút, beton járda használatát teszi szükségessé.

Az Ambrózfalva, Községi transzformátor állomás (Luther-Dózsa utca sarok), (Rákóczi – Dózsa u. sarok) körzetében lévő munkálatok - Áchim u. körzetében történő beavatkozás” kiépítése során az önkormányzat kezelésében lévő **Ambrózfalva, 026/8-026/2-42-323-81/1-81/3-218 hrsz-ú. közterületen a zöldterületen, aszfalt burkolatú úton, beton burkolatú járdán** kerülne sor munkavégzésre.

A kérelem szerint használni kívánt közterület (zöld terület: 253 m², aszfalt burkolatú út 157 m², beton burkolatú járda 22m²) összesen 432m².
Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkörében eljárva **Ambrózfalva, Községi transzformátor állomás (Luther-Dózsa utca sarok), (Rákóczi – Dózsa u. sarok) körzetében lévő munkálatok - Áchim u. körzetében történő beavatkozás”** kiépítése során az önkormányzat kezelésében lévő **Ambrózfalva (026/8-026/2-42-323-81/1-81/3-218 hrsz-ú.) közterületen a zöldterület, aszfalt burkolatú út, beton burkolatú járda** történő munkavégzéshez közútkezelői hozzájárulást ad, a **DV-T24/650 munkatervszámú tervben foglaltaknak megfelelően.**

2. Az aszfalt burkolatú út bontását Ambrózfalva Község Önkormányzata engedélyezi. A kivitelező a teljes útpálya-szélességet az eredeti rétegrendnek megfelelően, hézagmentesen köteles vissza aszfaltozni.

3. A bontási területet a 20/1984.(XII.21.) KM rendeletben előírtak szerint kell levédeni és biztosítani, illetve az 1/1975.(II.5.) KPM-BM sz. együttes rendeletben foglaltak szerint kell kitáblázni az ÚT 2-1.119 (04.05.12.) „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi műszaki előírás figyelembevételével. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A kivitelezés ideje alatt a kivitelezőnek a gyalogos közlekedést, valamint az ingatlanokba, lakóházakba való bejutást folyamatosan biztosítani kell.

4. Az útburkolat, illetve vízelvezető árok területe, szelvénye a kitermelt föld és egyéb anyag tárolására nem használható. A kikerült föld, törmelék és egyéb anyag elszállításáról engedélyes saját költségén köteles gondoskodni a munka befejezését követő 24 órán belül. A munkák végzésének időtartama alatt az érintett terület vízelvezetésének biztosítása engedélyes, illetve kivitelező feladata. Az érintett geodéziai; közmű és egyéb létesítményeket áthelyezni, megváltoztatni csak az érintett kezelő (k) hozzájárulásával lehet. Az engedélyes a szakági nyilvántartás vezetéséhez a nyíltárkos geodéziai bemérést köteles elvégezni vagy elvégeztetni a munkaárok visszatöltése előtt.

5. Ambrózfalva Község Önkormányzat egyéb kikötései

- a) Az egyéb szakhatósági nyilatkozatban foglaltakat mindenben be kell tartani.
- b) Magántulajdont érintő közterületen végzett munkálatok esetén a tulajdonos előzetes hozzájárulása szükséges.
- c) A területen bekövetkező esetleges károkozásért teljes körű felelősség terheli az engedélyest.
- d) A bontással érintett ingatlanokra a bejárást a tulajdonossal egyeztetett időpontban naponként biztosítani kell.
- e) A közterület helyreállítása után az út és járda, valamint a zöldterület letakarításáról engedélyt kérő köteles gondoskodni

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Ambrózfalva Község polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Ambrózfalvi Kirendeltség
- Délvill Kft. (Bohus András, 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29.)
- Irattár

Ambrózfalva, 2026. február 12.

Nagy Szabolcs

Nagy Szabolcs
polgármester





A felhasználót a dokumentumhoz
rendelte:
Idomsoft Zrt.

délvill Kft.

EGYSZERŰSÍTETT MŰSZAKI LEÍRÁS

Alapadatok

Házás megnevezése: Ambrózfalva, Áchim András utca 10. feszültségpanasz, 241-066

Házi azonosító: 63638

Szóló: MVM Démász Áramhálózati Kft. 6724 Szeged, Pulz u 44

Engedélyes: MVM Démász Áramhálózati Kft.. 6724 Szeged, Pulz u 44

Előírtó: MVM Démász Áramhálózati Kft.

Cím: Délvill Kft. 5600 Békéscsaba, Bocskai u. 29

Házás rendeltetése: szolgáltatás minőség javítás

*Ambrózfalva, Községi transzformátor állomás (Luther – Dózsa u sarok) körzetben történő
átvezetések:*

Ambrózfalva, Községi Tr. VOTR 20/160 transzformátorállomáson a Dózsa u. felé és a Luther u. –
Bethlen u felé áramkört ketté kell választani

Ambrózfalva, Községi transzformátorállomásból (241-066) táplált, Hunyadi u. irányú kisfeszültségű
körében hálózat átépítést kell végrehajtani, Luther u. (314 m), Hunyadi u. (237 + 235 m), utcákon
összesen 786 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre. A Luther u.
Hunyadi u. keresztezés előtt be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót a Hunyadi u.-i
szakasz biztosítására. A szakaszok végén új körzethatárt kell kialakítani. A jelenlegi faoszlopokat
betonoszlopokra kell cserélni. Az oszlopcsere helyben történik.

Ambrózfalva, Községi transzformátorállomásból (241-066) táplált, Dózsa u. irányú kisfeszültségű
körében, hálózat átépítést kell végrehajtani (241 + 210 m) összesen 451 m hosszban, 4x95+25
mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre. A szakaszok végén új körzethatárt kell kialakítani. A
jelenlegi faoszlopokat betonoszlopokra kell cserélni. Az oszlopcsere helyben történik.

Ambrózfalva, Községi transzformátorállomásból (241-066) táplált, Bethlen u. irányú kisfeszültségű
körében, hálózat átépítést kell végrehajtani, Luther u. (450 m), Petőfi u. (235 + 193 m), Bethlen u.
(220 + 220 m) összesen 1303 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre. A
Bethlen u. Petőfi u. keresztezés előtt be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót,
mint a Bethlen u. mindkét irányába be kell építeni egy-egy kisfeszültségű biztosítós

Ambrózfalva, Rákóczi u. transzformátor állomás (Rákóczi u. Dózsa u sarok) körzetben történő beavatkozások (241-124):

- Ambrózfalva, Rákóczi u. transzformátorállomásból (241-124) táplált, Rákóczi u. – Bethlen u. irányú kisfeszültségű áramkörében, hálózat átépítést kell végrehajtani Rákóczi u. (391 m), Petőfi u. (201 m), Bethlen u. (212 m) összesen 804 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre. A Rákóczi u. Petőfi u. keresztezés előtt be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót, valamint a Bethlen u. irányába be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót. A szakaszok végén új körzethatárt kell kialakítani. A jelenlegi faoszlopokat betonoszlopokra kell cserélni. Az oszlopcsere helyben történik.
- a 091 hrsz. ingatlanon KVZ hálózaton 407 m hosszban, hálózat átépítést kell végrehajtani, 2x25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre
- Ambrózfalva, Rákóczi u. transzformátorállomásból (241-124) táplált, Rákóczi u. – Hunyadi u. irányú kisfeszültségű áramkörében, hálózat átépítést kell végrehajtani Rákóczi u. (238 m), Hunyadi u. (195 m) összesen 433 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre. A Rákóczi u. Hunyadi u. keresztezésbe be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót. Az Dózsa u. irányú kisfeszültségű áramkörében, hálózat átépítést kell végrehajtani 197 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre az újonnan kialakított erőátviteli áramkört 45 m 4x150 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel a közvilágítási áramkört 45 m 4x25 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel kell ellátni. A szakaszok végén új körzethatárt kell kialakítani. A jelenlegi faoszlopokat betonoszlopokra kell cserélni. Az oszlopcsere helyben történik.

Ambrózfalva, Áchim u. új transzformátor állomás körzetben történő beavatkozások :

- Az új transzformátor állomás és az azt megáplálól 22 kV-os földkábel, valamint az onnan induló új 0,4 kV-os földkábeleke létesítése a nyomvonalkijelölési dokumentáció szerint történik.
- Ambrózfalva, Áchim u. új transzformátorállomásból táplált, Áchim u. - Hunyadi u. irányú kisfeszültségű áramkörében hálózat átépítést kell végrehajtani, Áchim u. (210 m), Hunyadi u. (236 m), utcákon összesen 446 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre. Az Áchim u. Hunyadi u. keresztezésében be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót a Hunyadi u.-i szakaszok biztosítására. Az erőátviteli áramkört 35 m 4x150 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel a közvilágítási áramkört 35 m 4x25 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel kell ellátni. A szakasz végén új körzethatárt kell kialakítani. A jelenlegi faoszlopokat betonoszlopokra kell cserélni. Az oszlopcsere helyben történik.
- Ambrózfalva, Áchim u. új transzformátorállomásból táplált, Áchim u. - Bethlen u. irányú kisfeszültségű áramkörében hálózat átépítést kell végrehajtani, Áchim u. (415 m), Petőfi u. (238 m), Bethlen u. (230 m), utcákon összesen 883 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú



vezetékre. Az Áchim u. Petőfi u. keresztezése előtt be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót az Áchim u. Bethlen u. sarkára a Bethlen u szakasz biztosítására szintén be kell építeni egy kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsolót. Az erőátviteli áramkört 25 m 4x150 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel a közvilágítási áramkört 25 m 4x25 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel kell ellátni. A szakasz végén új körzethatárt kell kialakítani. A jelenlegi faoszlopokat betonoszlopokra kell cserélni. Az oszlopcsere helyben történik.

Ambrózfalva, Áchim u. új transzformátorállomásból táplált, Dózsa Gy. u. irányú kisfeszültségű áramkörében hálózat átépítést kell végrehajtani, 259 m hosszban, 4x95+25 mm² keresztmetszetű, NFA2X típusú vezetékre. Az erőátviteli áramkört 20 m 4x150 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel a közvilágítási áramkört 20 m 4x25 mm² keresztmetszetű NAYY-O típusú kábellel kell ellátni. A szakasz végén új körzethatárt kell kialakítani. A jelenlegi faoszlopokat betonoszlopokra kell cserélni. Az oszlopcsere helyben történik.

Melléklet: nyomvonalrajz (Rajzszámok: T24/650/1)

Kelt: Békéscsaba, 2026. 01. 06.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bohus /A'.

Bohus András

felelős tervező

EN-VI-04-539-2010

Nyomvonal kijelölési dokumentáció

Készült a 382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet alapján

1. Általános adatok

A beruházás megnevezése: Ambrózfalva, Áchim András utca 10. feszültségpanasz, 241-066

Beruházási azonosító: 63638

Beruházó: MVM Démász Áramhálózati Kft. 6724 Szeged, Pulz u 44

Hálózati engedélyes: MVM Démász Áramhálózati Kft.. 6724 Szeged, Pulz u 44

Üzemeltető: MVM Démász Áramhálózati Kft.

Tervező: Délvill Kft. 5600 Békéscsaba, Bocskai u. 29

A beruházás rendeltetése: szolgáltatás minőség javítás

Nyomvonalal érintett ingatlanok és az érintettség mértéke: csatolt területkimutatás szerint

2.1 Műszaki leírás

Építés

22 kV-os földkábel

Üzemi feszültség: 3x22/12,7 kV

Kábel típusa: NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²

Nyomvonal: 440 méter

Érintésvédelem: IT (védőföldelés)

0,4 kV-os földkábel

Üzemi feszültség: 0,4 kV

Kábel típusa: NAYY-O 4x150 mm²

Nyomvonal: 12+30+59 méter

Érintésvédelem: TN(védőföldelés)

Építendő transzformátor állomás

- KVGY KTW 400E BHTR ÁLLOMÁS, LAPOSTETŐS KIALAKÍTÁSBAN

- AZ ÁLLOMÁS MEGNEVEZÉSE ÉS NYÍLVÁNTARTÁSI SZÁMA:

"Ambrózfalva, Áchim András u.",

Az állomás fő méretei:

hosszúság: 3000 mm, szélesség: 1500 mm



alapterület: 4,5 m²

- KÖZÉPFESZÜLTSGŰ KAPCSOLÓ BERENDEZÉS(22kV-os): TÍPUSA:RMU IID
- TRANSZFORMÁTOR: SIEMENS TS 22 kV/160 kVA
- KISFESZÜLTSGŰ KAPCSOLÓBERENDEZÉS TÍPUSA: KEB 630
- Érintésvédelem: IT, Rf max.= 2 ohm

2.2 A tervezett beruházás rövid leírása:

A Ambrózfalva, 026/8 hrsz ingatlant keresztező Mezőhegyes - Pitvaros 22 kV-os légvezeték hálózat nyomvonalában az út területén beépítünk egy új tartóoszlopot, melyről új 22 kV-os földkábeles hálózatot indítunk az Áchim András u. felé és csatlakozik az Áchim András u - Dózsa György u sarkon létesítendő betonházas transzformátor állomásba. Ezen új transzformátor állomásból 3 db új 0,4 kV-os földkábelrel táplálunk ki a meglévő kisfeszültségű légvezetékes hálózatokhoz.

Melléklet: nyomvonalrajz (Rajzszámok: T24/650/1)

Kelt: Békéscsaba, 2026. 01. 06.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bohus A'.

Bohus András

felelős tervező

EN-VI-04-539-2010